



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. 588 DEL 19 LUG 2019

REG. DEL 3° SETTORE N° 96 DEL 24 / GIUGNO / 2019

Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, DETERMINAZIONI A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z112826D8C -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato anche se, causa carenza di personale e di attrezzature, è costretto ad appaltare a terzi tutti i servizi, lavori e forniture che quotidianamente necessita acquisire per garantirne il funzionamento;
- in particolare la manutenzione della rete fognaria comunale, in tutti quei casi in cui non è possibile risolvere gli inconvenienti con l'utilizzo dell'autoespurgo, richiede l'esecuzione di scavi, sostituzione di condotte, rinterri, esecuzione di pozzetti di ispezione ed installazione di chiusini in ghisa;
- detti interventi devono sempre essere garantiti con estrema rapidità per garantire la continuità delle condizioni igienico-sanitarie in tutte le parti del territorio comunale di competenza;
- allo scopo di dare esecuzione ad una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale è stato redatto un apposito preventivo di spesa il cui importo lavori è risultato pari ad € 24.236,70 oltre IVA al 22%

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la deliberazione G.M. n. 70 del 19/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della spesa del servizio idrico integrato per l'anno 2019;

PRESO ATTO che al fine di garantire l'immediata esecuzione di una pluralità di interventi di manutenzione fognaria puntualmente descritti nel preventivo in approvazione e rilevata l'impossibilità di eseguire in proprio i lavori stessi, si rende indispensabile ricorrere all'affidamento esterno;

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle fognature dettagliate nel preventivo allegato, alla ditta **M-Solution srl, via Carlo Levi n. 3, Lentini, Partita IVA 01910670890;**

PRESO ATTO che con dichiarazione resa sul preventivo allegato, la ditta M-Solution srl si è resa disponibile ad accettare l'affidamento diretto dei lavori e a praticare il ribasso del 20% sui prezzi di progetto;

PRESO ATTO che in conseguenza del ribasso del 20% il quadro economico della spesa del presente affidamento risulta il seguente:

Per lavori al lordo	€	24.236,70
Per lavori al netto del ribasso del 20%	€	19.389,36
Per IVA al 22%:	€	4.265,66
Totale complessivo progetto:	€	23.655,02

PRESO ATTO che la manutenzione della rete fognaria non può subire interruzioni in quanto attiene il funzionamento di un servizio indispensabile per il mantenimento delle normali condizioni igienico-sanitarie che garantiscono la vivibilità di una città;

PRESO ATTO che per le motivazioni sopra esposte non si può porre nessun indugio a procedere all'immediato affidamento diretto dei lavori in oggetto;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Per quanto sopra esposto Si PROPONE al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa dei lavori di manutenzione della rete fognaria avente il quadro economico sopra riportato;
 2. **DI APPROVARE** le seguenti determinazioni a contrattare:
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di manutenzione delle rete fognante comunale nelle sezioni individuate nel preventivo in approvazione;
 - l'acquisizione dei lavori in parola viene effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
 3. **DI AFFIDARE** i lavori in oggetto alla ditta **M-Solution srl, via Carlo Levi n. 3, Lentini, Partita IVA 01910670890, per l'importo di € 19.389,36 oltre IVA ed al netto del ribasso del 20%**;
 4. **PRENDERE ATTO** che il presente affidamento avrà la durata di giorni 30 con decorrenza dal verbale di consegna;
 5. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in € 23.655,02 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 78135 impegno _____ esercizio 2019;
- 6. DICHIARARE:**
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore
(Ing. Bruno Zagami)



11/07/2019

COMUNE DI LENTINI

Page 1 of 1

(Esercizio 2019)

Attestazione n° 587

Impegno Definitivo

Impegno: 2019/1/649/1 del 11/07/2019

Delibera/Determina:

n° 96 del 24/06/2019

Codice

CIG:Z112826D8C

Codice CUP:

Centro Resp.: 3

Prop.:3

PdC Imp.: 2.02.0109.999 Beni immobili n.a.c.

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 23.655,02

Oggetto: Lavori per la manutenzione della rete fognaria comunale- Approvazione preventivo di spesa, determinazione a contrarre-Affidamento ed impegno di spesa. CIG.:Z112826D8C.

Castelletto disponibilità al 11/07/2019

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2019	78135	0	0904202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroagg. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PDC 2.02.01.09.999

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	108.816,21	23.655,02	41.183,79

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

NOTE: L'impegno contabile e' assunto per evitare problemi igienici-sanitari, la spesa di cui al presente atto e' impegnata in termini di competenza nell'attesa della emissione della bollettazione per gli anni 2018/2019.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Allegato alla determina del Coordinatore 3 Settore
 N. 96 del 24-06-2019
 Registro Generale N. 588 del 11-9 LUG 2019

Prot 559 del 17/07/2019

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE -

COMMITTENTE:

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 96 del 24-06-2019
Registro Generale N. 588 del 19 LUG 2019

Data, 20/06/2019

IL TECNICO


SI ACCETTA L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI LAVORI CON IL RIBASSO DEL 20%

Lentini, 24.06.2019

Manuela Kotisera

M Solution S.r.l.

Via Carlo Levi, 3
96016 - Lentini (SR)
P.IVA: 01910670890

msolutionsrl@gmail.com

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 001.Rosselli Melingi	<p>Completamento intervento fognario iniziato da altra ditta in via Carlo Rosselli in corrispondenza della salita per cortile Melingi. L'intervento ha riguardato il collegamento della fognatura che proveniente dal Cortile Melingi scende all'interno di un insenatura posta sotto la rampa di salita al cortile.</p> <p>ELEMENTI:</p>				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	7,000	23,43	164,01	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Mart.Demoli] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,050	20,00	1,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	0,250	20,00	5,00	---
	(E) [Mat.PVC.collante] Collante per tubi in P.V.C. cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.PVC.curva.125] Curva a 90°/45° in P.V.C. super del Ø 125 mm. cadauno	9,000	5,00	45,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m	6,000	4,50	27,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Mat.PVC.rid.140/125] Riduzione concentrica in PVC 140/125 del tipo "pesante"; cad	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Mat.PVC.rid.140/200] Riduzione concentrica in PVC 140/200 del tipo "pesante"; cad	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.Edile.schiumaPol] Fornitura di bomboletta di schiuma poliuretana per occlusi ... cadauno	1,000	6,00	6,00	---
	Sommano euro			630,25	
	Spese Generali 14.00% * (630.25) euro			88,24	
	Sommano euro			718,49	
	Utili Impresa 10% * (718.49) euro			71,85	
	TOTALE euro / cadauno			790,34	
Nr. 2 002.C.le_Pal ma	<p>Sostituzione tratto di vecchissima fognatura in cortile Palma, traversa di via San Paolo,</p> <p>ELEMENTI:</p>				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	9,000	23,43	210,87	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	6,000	26,06	156,36	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	6,000	5,00	30,00	---
	(E) [Nolo.Mart.Demoli] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h	6,000	5,00	30,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [Mat.PVC.collante] Collante per tubi in P.V.C. cadauno	3,000	3,00	9,00	---
	(E) [Mat.PVC.curva.125] Curva a 90°/45° in P.V.C. super del Ø 125 mm. cadauno	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m	12,000	4,50	54,00	---
	(E) [Mat.PVC.braga.125] Braga semplice od a squadra in PCV rigido con anello elastic ... cadauno	4,000	6,20	24,80	---
	(E) [Mat.PVC.curva.100] Curva a 90°/45° in P.V.C. super del Ø100 mm. cadauno	3,000	4,00	12,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.100] Tubo in P.V.C. super del Ø100 mm. ml	1,000	3,50	3,50	---
	(E) [Mat.PVC.V.125/100] Innesto a V in PVC 125/100 del tipo "pesante"; cad	4,000	5,00	20,00	---
	Sommano euro			750,53	
	Spese Generali 14.00% * (750.53) euro			105,07	
	Sommano euro			855,60	
	Utili Impresa 10% * (855.60) euro			85,56	
	TOTALE euro / cadauno			941,16	
Nr. 3 003.via_S_Pa olo	<p>Sostituzione piccolo tratto di vecchissima fognatura in via Sal Paolo incrocio via Lanfranco</p> <p>ELEMENTI:</p>				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Mart.Demoli] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h	4,000	5,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	(E) [Mat.PVC.collante] Collante per tubi in P.V.C. cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.200] Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm. ml	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.PVC.rid.125/200] Riduzione concentrica in PVC 125/200 del tipo "pesante"; cad	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Mat.PVC.braga.200] Braga semplice od a squadra in PVC super del Ø 200 mm cadauno	1,000	12,00	12,00	---
	A RIPORTARE			616,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			616,68	
	Sommano euro			616,68	
	Spese Generali 14.00% * (616.68) euro			86,34	
	Sommano euro			703,02	
	Utili Impresa 10% * (703.02) euro			70,30	
	TOTALE euro / cadauno			773,32	
Nr. 4 004.Cle_Pal ma	Rimozione e trasporto a rifiuto del materiale residuo dall'intervento n. 2; ripristino del tratto di strada scavato per l'intervento di sostituzione del tubo fognario ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc. (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Nolo.Betoniera.Imp] Nolo di betoniera per impasto malte e calcestruzzo, compreso ... h (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	8,000 8,000 6,000 0,500 1,000 1,000 6,000 3,000	23,43 26,06 5,00 20,00 20,00 40,00 5,00 40,00	187,44 208,48 30,00 10,00 20,00 40,00 30,00 120,00	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			645,92	
	Spese Generali 14.00% * (645.92) euro			90,43	
	Sommano euro			736,35	
	Utili Impresa 10% * (736.35) euro			73,64	
	TOTALE euro / cadauno			809,99	
Nr. 5 005.via_Gela _53	Sostituzione chiusino in ghisa pericolante, el rifacimento del solaio del pozzetto d'ispezione ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc. (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h (E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ... di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [3.02.04] Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosald ... di cui MDO= 20.140%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; Kg	8,000 3,000 3,000 0,500 1,000 1,000 5,000 3,000 40,000 5,000	23,43 26,06 5,00 20,00 20,00 40,00 60,00 5,00 4,18 2,50	187,44 78,18 15,00 10,00 20,00 40,00 300,00 15,00 167,20 12,50	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			845,32	
	Spese Generali 14.00% * (845.32) euro			118,34	
	Sommano euro			963,66	
	Utili Impresa 10% * (963.66) euro			96,37	
	TOTALE euro / cadauno			1'060,03	
Nr. 6 007.OrazioC ochite	Riparazione fognatura comunale crollata nell'intersezione con un allaccio privato; i materiali sono stati comprati dal privato. ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso ... h (E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua h (E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ...	9,000 3,000 5,000 1,000 6,000 2,500 2,500	23,43 26,06 5,00 40,00 60,00 5,00 3,00	210,87 78,18 25,00 40,00 360,00 12,50 7,50	--- --- --- --- --- --- ---
	A RIPORTARE			734,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			734,05	
	di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	2,000	30,94	61,88	---
	Sommano euro			795,93	
	Spese Generali 14.00% * (795.93) euro			111,43	
	Sommano euro			907,36	
	Utili Impresa 10% * (907.36) euro			90,74	
	TOTALE euro / cadauno			998,10	
Nr. 7 009.Archime de	Riparazione fognatura soggetta a continua otturazione in uscita dalla traversa di via Archimede e verso via Da Bormida - Interventi nn. 9 e 10. ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	10,000	23,43	234,30	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	6,000	5,00	30,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	10,000	60,00	600,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m	4,000	4,50	18,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ...				
	di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	3,000	30,94	92,82	---
	(E) [13.08] Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle ...				
	di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,200	24,08	4,82	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			1'019,94	
	Spese Generali 14.00% * (1 019.94) euro			142,79	
	Sommano euro			1'162,73	
	Utili Impresa 10% * (1 162.73) euro			116,27	
	TOTALE euro / cadauno			1'279,00	
Nr. 8 011.Lanfranc o	Sostituzione piccolo tratto di fognatura in via Lanfranco ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	9,000	23,43	210,87	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	7,000	60,00	420,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.160] Tubo in P.V.C. super del Ø160 mm. ml	1,000	6,00	6,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	0,250	20,00	5,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,050	20,00	1,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ...				
	di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,150	30,94	4,64	---
	Sommano euro			699,63	
	Spese Generali 14.00% * (699.63) euro			97,95	
	Sommano euro			797,58	
	Utili Impresa 10% * (797.58) euro			79,76	
	TOTALE euro / cadauno			877,34	
Nr. 9 012.Torino_1 5	Riparazione fognatura e ricolmo vecchio pozzo nero che aveva causato l'apertura di una voragine sulla pubblica via Torino, compreso il ripristino - Interventi n. 12 e 22 ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	10,000	23,43	234,30	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	8,000	60,00	480,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ...				
	di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	1,000	30,94	30,94	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,600	20,00	12,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	1,000	20,00	20,00	---
	(E) [Mat.Pozz.Cop_Pi] Fornitura di coperchio in PVC per pozzetto fognario di ispe ... cadauno	1,000	12,00	12,00	---
	(E) [Mat.Edile.Mat_Pieno] Fornitura a piè d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x3 ... cadauno	24,000	1,00	24,00	---
	A RIPORTARE			865,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			865,36	
	Sommano euro			865,36	
	Spese Generali 14.00% * (865.36) euro			121,15	
	Sommano euro			986,51	
	Utili Impresa 10% * (986.51) euro			98,65	
	TOTALE euro / cadauno			1'085,16	
Nr. 10 013.Teodosio	Ripristino fognatura trovata rotta per un tratto di 3 metri durante i lavori di ampliamento della rete Gas nel quartiere Santa Maria Vecchia ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m (E) [Mat.PVC.tubo.100] Tubo in P.V.C. super del Ø100 mm. ml (E) [Mat.PVC.rid.140/125] Riduzione concentrica in PVC 140/125 del tipo "pesante"; cad (E) [Mat.Pozzetti.40x40] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno (E) [Mat.Pozzetti.40x40_F] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Mat.Edile.Mat_Pieno] Fornitura a piè d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x3 ... cadauno (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ... di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	9,000 0,000 3,000 3,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 6,000 0,500 6,000	23,43 26,06 5,00 60,00 4,50 3,50 5,00 20,00 25,00 20,00 1,00 20,00 4,18	210,87 0,00 15,00 180,00 18,00 3,50 5,00 20,00 25,00 10,00 6,00 10,00 25,08	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			528,45	
	Spese Generali 14.00% * (528.45) euro			73,98	
	Sommano euro			602,43	
	Utili Impresa 10% * (602.43) euro			60,24	
	TOTALE euro / cadauno			662,67	
Nr. 11 014.15.Barletta	Sostituzione tratto fognario di 6 metri di antichissima realizzazione che risultava crollato e non più funzionante, con dispersione dei reflui nel sottosuolo ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Mat.Pozzetti.40x40] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno (E) [Mat.Pozzetti.40x40_F] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Mat.Edile.Mat_Pieno] Fornitura a piè d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x3 ... cadauno (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ... di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [Mat.PVC.tubo.140] Tubo in P.V.C. super del Ø140 mm. ml (E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³ (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	15,000 0,000 2,000 8,000 1,000 1,000 0,500 6,000 0,250 6,000 6,000 1,000 0,050 1,000	23,43 26,06 5,00 60,00 20,00 25,00 20,00 1,00 20,00 4,18 5,50 30,94 20,00 40,00	351,45 0,00 10,00 480,00 20,00 25,00 10,00 6,00 5,00 25,08 33,00 30,94 1,00 40,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			1'037,47	
	Spese Generali 14.00% * (1 037.47) euro			145,25	
	Sommano euro			1'182,72	
	Utili Impresa 10% * (1 182.72) euro			118,27	
	TOTALE euro / cadauno			1'300,99	
	A RIPIORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 12 016.Plebiscito	Scavo per sostituzione tratto di fognatura di m. 2 che non si riusciva a spurgare con l'intervento dell'autoespurgo comunale ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.PVC.tubo.200] Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm. ml (E) [Mat.Edile.cem_rapido] Cemento rapido Q.le (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li	5,000 0,000 5,000 2,000 0,030 0,500	23,43 26,06 60,00 10,00 100,00 20,00	117,15 0,00 300,00 20,00 3,00 10,00	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			450,15	
	Spese Generali 14.00% * (450.15) euro			63,02	
	Sommano euro			513,17	
	Utili Impresa 10% * (513.17) euro			51,32	
	TOTALE euro / cadauno			564,49	
Nr. 13 017.Nervi	Scavo per sostituzione tratto di fognatura di m. 3 che non si riusciva a spurgare con l'intervento dell'autoespurgo comunale ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.PVC.tubo.200] Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm. ml (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	6,000 0,000 6,000 3,000 0,500 0,250	23,43 26,06 60,00 10,00 20,00 20,00	140,58 0,00 360,00 30,00 10,00 5,00	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			545,58	
	Spese Generali 14.00% * (545.58) euro			76,38	
	Sommano euro			621,96	
	Utili Impresa 10% * (621.96) euro			62,20	
	TOTALE euro / cadauno			684,16	
Nr. 14 018.Campobasso	Prolungamento tratto di fognatura di m. 3 e creazione di pozzetto d'ispezione di testa fra le vie Campobasso e Modica ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ... di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [Mat.PVC.tubo.200] Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm. ml (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Mat.Pozzetti.60x60SF] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno (E) [Mat.Pozzetti.60x60] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno	9,000 0,000 9,000 0,500 0,250 30,000 3,000 1,000 1,000 1,000	23,43 26,06 60,00 20,00 20,00 4,18 10,00 40,00 40,00 50,00	210,87 0,00 540,00 10,00 5,00 125,40 30,00 40,00 40,00 50,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			1'051,27	
	Spese Generali 14.00% * (1 051.27) euro			147,18	
	Sommano euro			1'198,45	
	Utili Impresa 10% * (1 198.45) euro			119,85	
	TOTALE euro / cadauno			1'318,30	
Nr. 15 019.Ripristini	Ripristino di scavi effettuati nelle vie Nervi, Campobasso e Plebiscito ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	5,000 0,000	23,43 26,06	117,15 0,00	--- ---
	A RIPORTARE			117,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			117,15	
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	5,000	60,00	300,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	1,750	20,00	35,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	1,000	20,00	20,00	---
	Sommano euro			472,15	
	Spese Generali 14.00% * (472.15) euro			66,10	
	Sommano euro			538,25	
	Utili Impresa 10% * (538.25) euro			53,83	
	TOTALE euro / cadauno			592,08	
Nr. 16 021.Russell	Ripristino chiusino in ghisa in via Russell ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	2,000	60,00	120,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	0,750	20,00	15,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,500	20,00	10,00	---
	Sommano euro			191,86	
	Spese Generali 14.00% * (191.86) euro			26,86	
	Sommano euro			218,72	
	Utili Impresa 10% * (218.72) euro			21,87	
	TOTALE euro / cadauno			240,59	
Nr. 17 023.c.le_Pal ma	Sostituzione piccolo tratto di vecchissima fognatura in c.le Palma, di seguito ai tratti sostituiti con i precedenti interventi ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	(E) [Mat.Edile.malta_Prem] Malta cementizia Premix fornita in sacchi da 25 Kg q.le	0,250	36,00	9,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	0,250	20,00	5,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.140] Tubo in P.V.C. super del Ø140 mm. ml	1,500	5,50	8,25	---
	Sommano euro			355,97	
	Spese Generali 14.00% * (355.97) euro			49,84	
	Sommano euro			405,81	
	Utili Impresa 10% * (405.81) euro			40,58	
	TOTALE euro / cadauno			446,39	
Nr. 18 024.Mentana _17	Riempimento vuoto stradale ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	2,000	60,00	120,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,500	30,94	15,47	---
	Sommano euro			182,33	
	Spese Generali 14.00% * (182.33) euro			25,53	
	Sommano euro			207,86	
	Utili Impresa 10% * (207.86) euro			20,79	
	TOTALE euro / cadauno			228,65	
	A RIPORTARE				

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 19 025.Breci	Riempimento vuoto stradale ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ³	3,000 0,000 3,000 1,000	23,43 26,06 60,00 30,94	70,29 0,00 180,00 30,94	--- --- --- ---
	Sommano euro			281,23	
	Spese Generali 14.00% * (281.23) euro			39,37	
	Sommano euro			320,60	
	Utili Impresa 10% * (320.60) euro			32,06	
	TOTALE euro / cadauno			352,66	
Nr. 20 027.Niccolini 30	Rifacimento breve tratto di fognatura ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.PVC.curva.125] Curva a 90°/45° in P.V.C. super del Ø 125 mm. cadauno (E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m (E) [Mat.Pozzetti.40x40_F] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno (E) [Mat.PVC.rid.160/125] Riduzione concentrica in PVC 160/125 del tipo "pesante"; cad (E) [Mat.PVC.tubo.140] Tubo in P.V.C. super del Ø140 mm. ml (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc. (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [Nolo.Aut.35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m ²	8,000 0,000 8,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,500 0,050 0,250 1,000 0,500	23,43 26,06 60,00 5,00 4,50 25,00 6,00 5,50 20,00 20,00 40,00 30,94	187,44 0,00 480,00 10,00 4,50 25,00 6,00 8,25 1,00 5,00 40,00 15,47	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			782,66	
	Spese Generali 14.00% * (782.66) euro			109,57	
	Sommano euro			892,23	
	Utili Impresa 10% * (892.23) euro			89,22	
	TOTALE euro / cadauno			981,45	
Nr. 21 029.Noto_15	Verifica pozzetto fognario ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	3,000 0,000 3,000 0,250 0,100	23,43 26,06 60,00 20,00 20,00	70,29 0,00 180,00 5,00 2,00	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			257,29	
	Spese Generali 14.00% * (257.29) euro			36,02	
	Sommano euro			293,31	
	Utili Impresa 10% * (293.31) euro			29,33	
	TOTALE euro / cadauno			322,64	
Nr. 22 031.Rattoppo Buche	Rattoppo buche pericolose con misto di cava: 1) via Etna davanti a mobilificio Silluzio; 2) Via Gaeta (tratto in forte pendenza di lato alla farmacia Cristo Re) ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna) Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tem ... ora	1,000 0,000 0,000	23,43 26,06 60,00	23,43 0,00 0,00	--- --- ---
	A RIPIORTARE			23,43	


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			23,43	
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	0,100	30,94	3,09	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			66,52	
	Spese Generali 14.00% * (66.52) euro			9,31	
	Sommano euro			75,83	
	Utili Impresa 10% * (75.83) euro			7,58	
	TOTALE euro / cadauno			83,41	
Nr. 23 032.Teodosio .Bis	Sistemazione chiusino in ghisa ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	0,000	60,00	0,00	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	0,250	20,00	5,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,050	20,00	1,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	1,000	3,00	3,00	---
	Sommano euro			152,98	
	Spese Generali 14.00% * (152.98) euro			21,42	
	Sommano euro			174,40	
	Utili Impresa 10% * (174.40) euro			17,44	
	TOTALE euro / cadauno			191,84	
Nr. 24 033.SFDassis i_Strett	Creazione by-pass fra fognatura acque nere e grata acque piovane ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	4,000	60,00	240,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m	1,800	4,50	8,10	---
	(E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le	0,500	20,00	10,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	0,070	20,00	1,40	---
	(E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li	0,250	20,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora	1,000	5,00	5,00	---
	(E) [Nolo.Pom.Som.da.Cant] Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua h	1,000	3,00	3,00	---
	Sommano euro			406,22	
	Spese Generali 14.00% * (406.22) euro			56,87	
	Sommano euro			463,09	
	Utili Impresa 10% * (463.09) euro			46,31	
	TOTALE euro / cadauno			509,40	
Nr. 25 034.CortinaD ampezz80	Riempimento voragine apertasi su vecchio pozzo nero in via Cortina d'ampezzo 80 (davanti casa di Marco con l'Ape) ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	6,000	23,43	140,58	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora	6,000	60,00	360,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	4,000	30,94	123,76	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			664,34	
	A RIPORTARE			664,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			664,34	
	Spese Generali 14.00% * (664.34) euro			93,01	
	Sommano euro			757,35	
	Utili Impresa 10% * (757.35) euro			75,74	
	TOTALE euro / cadauno			833,09	
Nr. 26 035.37.Calata fimi	Intervento fognario in via Calatafimi n. 3 consistente nel ritrovamento di un pozzetto occultato sotto l'asfalto, la rimozione della vecchia soletta, la creazione di un by-pass con un limitrofo fognone mediante la realizzazione di un collegamento con tubazione del diametro 200 mm. ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ... di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc. (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Mat.Edile.cem_rapido] Cemento rapido Q.le (E) [Mat.PVC.tubo.200] Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm. ml (E) [Mat.Edile.BloccoAren] Fornitura a piè d'opera di blocco di tufo arenario 25 x 16x4 ... cadauno (E) [Mat.PVC.curva.200] Curva a 90°/45° in PVC super del Ø 200mm cadauno (E) [Mat.Edile.SolettaPre] Soletta Prefabbricata in calcestruzzo di dimensioni 1,50 x 1 ... cadauna.	12,000 4,000 4,000 8,000 0,500 1,500 20,000 1,000 1,000 0,050 1,000 5,000 1,000 1,000	23,43 26,06 5,00 60,00 20,00 20,00 4,18 20,00 40,00 100,00 10,00 1,00 12,00 300,00	281,16 104,24 20,00 480,00 10,00 30,00 83,60 20,00 40,00 5,00 10,00 5,00 12,00 300,00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			1'401,00	
	Spese Generali 14.00% * (1 401.00) euro			196,14	
	Sommano euro			1'597,14	
	Utili Impresa 10% * (1 597.14) euro			159,71	
	TOTALE euro / cadauno			1'756,85	
Nr. 27 036.Noto 15	Ripristino stradale sul luogo di esecuzione dell'intervento n. 29 ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Mat.Congl.Bit.Tappet] Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strat ... mc. (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	3,000 2,000 1,000 0,500 1,000	23,43 26,06 60,00 90,00 40,00	70,29 52,12 60,00 45,00 40,00	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			267,41	
	Spese Generali 14.00% * (267.41) euro			37,44	
	Sommano euro			304,85	
	Utili Impresa 10% * (304.85) euro			30,49	
	TOTALE euro / cadauno			335,34	
Nr. 28 038.39.40.M azzini/ Bo	Intervento fognario in via Mazzini e cortile Bonfiglio consistente nella sostituzione di un tratto di fognatura che da Cortile Bonfiglio scende sul muro della rampa di accesso al cortile sopraelevato ELEMENTI: (E) [O.C.] Operaio Comune ora (E) [O.Q] Operaio Qualificato ora (E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettri ... ora (E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Tern ... ora (E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li (E) [Mat.Edile.cemento] Cemento R. 325 Q.le (E) [6.04.02.003] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ... di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	24,000 0,000 15,000 9,000 2,250 1,500 15,000 0,600	23,43 26,06 5,00 60,00 20,00 20,00 4,18 20,00	562,32 0,00 75,00 540,00 45,00 30,00 62,70 12,00	--- --- --- --- --- --- --- ---
	A RIPORTARE			1'327,02	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1'327,02	
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	5,000	40,00	200,00	---
	(E) [Mat.Edile.BloccoArea] Fornitura a piè d'opera di blocco di tufo arenario 25 x 16x4 ... cadauno	65,000	1,00	65,00	---
	(E) [Mat.PVC.curva.160] Curva a 90°/45° in PVC super del Ø 160mm cadauno	4,000	8,00	32,00	---
	(E) [Mat.PVC.rid.140/200] Riduzione concentrica in PVC 140/200 del tipo "pesante"; cad	2,000	10,00	20,00	---
	(E) [Mat.PVC.tubo.160] Tubo in P.V.C. super del Ø160 mm. ml	3,000	6,00	18,00	---
	(E) [Mat.PVC.collante] Collante per tubi in P.V.C. cadauno	1,000	3,00	3,00	---
	Sommano euro			1'665,02	
	Spese Generali 14.00% * (1.665.02) euro			233,10	
	Sommano euro			1'898,12	
	Utili Impresa 10% * (1.898.12) euro			189,81	
	TOTALE euro / cadauno			2'087,93	
Nr. 29 044.Dei Siculi	Sondaggio e Riempimento voragine apertasi a margine di un pozzetto di fognatura ELEMENTI:				
	(E) [O.C.] Operaio Comune ora	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [O.Q.] Operaio Qualificato ora	0,000	26,06	0,00	---
	(E) [Nolo.Esc.gomm.(terna)] Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Term ... ora	3,000	60,00	180,00	---
	(E) [6.01.01.02] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ... di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	1,000	30,94	30,94	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			321,23	
	Spese Generali 14.00% * (321.23) euro			44,97	
	Sommano euro			366,20	
	Utili Impresa 10% * (366.20) euro			36,62	
	TOTALE euro / cadauno			402,82	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 30 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento euro / al m³			24,08	
Nr. 31 3.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C' o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. euro / Kg			2,50	
Nr. 32 6.01.01.02	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano euro / al m³			30,94	
Nr. 33 6.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) euro / kg			4,18	
Nr. 34 Mat.Congl.Bi t.Tappet	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro / mc.			90,00	
Nr. 35 Mat.Edile.Bl occoAren	Fornitura a piè d'opera di blocco di tufo arenario 25 x 16x45 euro / cadauno			1,00	
Nr. 36 Mat.Edile.ce mento	Cemento R. 325 euro / Q.le			20,00	
Nr. 37 Mat.Edile.ce m_rapido	Cemento rapido euro / Q.le			100,00	
Nr. 38 Mat.Edile.ma Ita_Prem	Malta cementizia Premix fornita in sacchi da 25 Kg euro / q.le			36,00	
Nr. 39 Mat.Edile.ma Ita_sacc	Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sacchi da 25 Kg euro / q.li			20,00	
Nr. 40 Mat.Edile.Ma t_Pieno	Fornitura a piè d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x30 euro / cadauno			1,00	
Nr. 41 Mat.Edile.Pie trisco	Pietrisco per Calcestruzzo euro / Mc.			20,00	
Nr. 42 Mat.Edile.sch iumaPol	Fornitura di bomboletta di schiuma poliuretanicca per occlusione fori e vuoti su pareti o tetti di copertura euro / cadauno			6,00	
Nr. 43 Mat.Edile.Sol ettaPre	Soletta Prefabbricata in calcestruzzo di dimensioni 1,50 x 1,50 metri e spessore 20-25 cm; escluso il costo del chiusino, data in opera, armata per sopportare i carichi stradali euro / cadauna.			300,00	
Nr. 44 Mat.Pozz.Co p_Pl	Fornitura di coperchio in PVC per pozzetto fognario di ispezione, delle dimensioni di cm. 40x40 euro / cadauno			12,00	
Nr. 45 Mat.Pozzetti. 40x40	Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato e/o in c.l.s. delle dimensioni interne di cm. 40x40 profondo circa cm 40, senza fondo euro / cadauno			20,00	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 46 Mat.Pozzetti. 40x40_F	Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato e/o in c.l.s. delle dimensioni interne di cm. 40x40 profondo circa cm 40, con fondo euro / cadauno			25,00	
Nr. 47 Mat.Pozzetti. 60x60	Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 60x60 profondo cm. 50 cm. con pareti e fondo pozzetto dello spessore minimo di cm. 10, euro / cadauno			50,00	
Nr. 48 Mat.Pozzetti. 60x60SF	Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 60x60 profondo cm. 50 cm. senza fondo, spessore minimo cls di cm. 10, euro / cadauno			40,00	
Nr. 49 Mat.PVC.bra ga.125	Braga semplice od a squadra in PCV rigido con anello elastico del Ø 125mm euro / cadauno			6,20	
Nr. 50 Mat.PVC.bra ga.200	Braga semplice od a squadra in PVC. super del Ø 200 mm euro / cadauno			12,00	
Nr. 51 Mat.PVC.coll ante	Collante per tubi in P.V.C. euro / cadauno			3,00	
Nr. 52 Mat.PVC.cur va.100	Curva a 90°/45° in P.V.C. super del Ø100 mm. euro / cadauno			4,00	
Nr. 53 Mat.PVC.cur va.125	Curva a 90°/45° in P.V.C. super del Ø 125 mm. euro / cadauno			5,00	
Nr. 54 Mat.PVC.cur va.160	Curva a 90°/45° in PVC super del Ø 160mm euro / cadauno			8,00	
Nr. 55 Mat.PVC.cur va.200	Curva a 90°/45° in PVC super del Ø 200mm euro / cadauno			12,00	
Nr. 56 Mat.PVC.rid. 125/ 200	Riduzione concentrica in PVC 125/200 del tipo "pesante"; euro / cad			10,00	
Nr. 57 Mat.PVC.rid. 140/ 125	Riduzione concentrica in PVC 140/125 del tipo "pesante"; euro / cad			5,00	
Nr. 58 Mat.PVC.rid. 140/ 200	Riduzione concentrica in PVC 140/200 del tipo "pesante"; euro / cad			10,00	
Nr. 59 Mat.PVC.rid. 160/ 125	Riduzione concentrica in PVC 160/125 del tipo "pesante"; euro / cad			6,00	
Nr. 59 Mat.PVC.rid. 160/ 125	Tubo in P.V.C. super del Ø100 mm. euro / ml			3,50	
Nr. 60 Mat.PVC.tub o.100	Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. euro / m			4,50	
Nr. 61 Mat.PVC.tub o.125	Tubo in P.V.C. super del Ø140 mm. euro / ml			5,50	
Nr. 62 Mat.PVC.tub o.140	Tubo in P.V.C. super del Ø160 mm. euro / ml			6,00	
Nr. 63 Mat.PVC.tub o.160	Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm. euro / ml			10,00	
Nr. 64 Mat.PVC.tub o.200	Innesto a V in PVC 125/100 del tipo "pesante"; euro / cad			5,00	
Nr. 65 Mat.PVC.V.1 25/ 100	Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li euro / ora			40,00	
Nr. 66	Nolo di betoniera per impasto malte e calcestruzzo, compreso trasporto escluso il gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica euro / h			5,00	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nolo.Aut_35 _Q.li Nr. 67	Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Terna Gommata) compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo		euro / ora	60,00	
Nolo.Betonie ra.Imp Nr. 68	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante;		euro / ora	5,00	
Nolo.Esc.go mm.(terna Nr. 69	Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso compresa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi		euro / h	5,00	
Nolo.Mart.D emolit Nr. 70	Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua		euro / h	3,00	
Nolo.Pom.So m.da.Cant Nr. 71	Operaio Comune		euro / ora	23,43	
O.C. Nr. 72	Operaio Qualificato		euro / ora	26,06	
O.Q. Nr. 73					
	Data, 20/06/2019				
	<p>Il Progettista</p> 				
	A RIPORTARE				

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE -

COMMITTENTE:

Data, 20/06/2019

IL TECNICO


~~HEMERA PERMONT~~


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 001.Rosselli Melingi	Completamento intervento fognario iniziato da altra ditta ... i un insenatura posta sotto la rampa di salita al cortile.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	790,34	790,34
2 002.C.le_Pal ma	Sostituzione tratto di vecchissima fognatura in cortile Palma, traversa di via San Paolo,					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	941,16	941,16
3 003.via_S_Pa olo	Sostituzione piccolo tratto di vecchissima fognatura in via Sal Paolo incrocio via Lanfranco					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	773,32	773,32
4 004.Cle_Pal ma	Rimozione e trasporto a rifiuto del materiale residuo d ... scavato per l'intervento di sostituzione del tubo fognario					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	809,99	809,99
5 005.via_Gela _53	Sostituzione chiusino in ghisa pericolante, el rifacimento del solaio del pozzetto d'ispezione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'060,03	1'060,03
6 Operaio	Operaio (media fra l'operaio Comune e l'operaio qualificato) Intervento n. 6 - Assistenza autoespurgo c/la Palma Intervento n. 8 - Rimozione asfalto su botole in via Carrubazza Intervento n. 20: via Giardini pulizia pozzetto fognario intasato da materiale di scariffia Via Carlo Rosselli incrocio c/le Melingi					4,00 3,00 2,00 3,00	4,00 3,00 2,00 3,00	
	SOMMANO h					12,00	24,74	296,88
7 Nolo.Esc.go mm.(terna	Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Terna Gommata). Intervento n. 8: via Carrubazza, rimozione asfalto sulle botole fognarie Intervento n. 28: via Eschilo, via R. da Lentini, via Conegliano Veneto: predisposizione piano stradale per successiva posa di manto di asfalto da parte di altra ditta Via Carlo Rosselli incrocio c/le Melingi					3,00 5,00 3,00	3,00 5,00 3,00	
	SOMMANO ora					11,00	60,00	660,00
8 007.OrazioC oclite	Riparazione fognatura comunale crollata nell'intersezione ... ccio privato; i materiali sono stati comprati dal privato.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	998,10	998,10
9 009.Archime de	Riparazione fognatura soggetta a continua otturazione in ... Archimede e verso via Da Bormida - Interventi nn. 9 e 10.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'279,00	1'279,00
	A RIPO RTARE							7'608,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'608,82
10 011.Lanfranco	Sostituzione piccolo tratto di fognatura in via Lanfranco					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	877,34	877,34
11 012.Torino_15	Riparazione fognatura e ricolmo vecchio pozzo nero che av... via Torino, compreso il ripristino - Interventi n. 12 e 22					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'085,16	1'085,16
12 013.Teodosio	Ripristino fognatura trovata rotta per un tratto di 3 met ... pliamiento della rete Gas nel quartiere Santa Maria Vecchia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	662,67	662,67
13 014.15.Barletta	Sostituzione tratto fognario di 6 metri di antichissima r ... più funzionante, con dispersione dei reflui nel sottosuolo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'300,99	1'300,99
14 016.Plebiscito	Scavo per sostituzione tratto di fognatura di m. 2 che no ... civa a spurgare con l'intervento dell'autoesurgo comunale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	564,49	564,49
15 017.Nervi	Scavo per sostituzione tratto di fognatura di m. 3 che no ... civa a spurgare con l'intervento dell'autoesurgo comunale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	684,16	684,16
16 018.Campobasso	Prolungamento tratto di fognatura di m. 3 e creazione di pozzetto d'ispezione di testa fra le vie Campobasso e Modica					0,00		
	SOMMANO cadauno					0,00	1'318,30	0,00
17 019.Ripristini	Ripristino di scavi effettuati nelle vie Nervi, Campobasso e Plebiscito					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	592,08	592,08
18 021.Russell	Ripristino chiusino in ghisa in via Russell					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,59	240,59
19 023.c.le_Palma	Sostituzione piccolo tratto di vecchissima fognatura in c ... i seguito ai tratti sostituiti con i precedenti interventi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	446,39	446,39
20	Riempimento vuoto stradale							
	A RIPORTARE							14'062,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'062,69
024.Mentana _17	SOMMANO cadauno					1,00		
21 025.Breci	Riempimento vuoto stradale					1,00	228,65	228,65
	SOMMANO cadauno					1,00	352,66	352,66
22 029.Noto_15	Verifica pozzetto fognario					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	322,64	322,64
23 027.Niccolini 30	Rifacimento breve tratto di fognatura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	981,45	981,45
24 031.Rattoppo Buche	Rattoppo buche pericolose con misto di cava: 1) via Etnea ... (tratto in forte pendenza di lato alla farmacia Cristo Re)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	83,41	83,41
25 032.Teodosio .Bis	Sistemazione chiusino in ghisa					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	191,84	191,84
26 033.SFDassis i_Strett	Creazione by-pass fra fognatura acque nere e grata acque piovane					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	509,40	509,40
27 034.CortinaD ampezz80	Riempimento voragine apertasi su vecchio pozzo nero in via Cortina d'ampezzo 80 (davanti casa di Marco con l'Ape)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	833,09	833,09
28 035.37.Calata fimi	Intervento fognario in via Calatafimi n. 3 consistente ne ... ione di un collegamento con tubazione del diametro 200 mm.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'756,85	1'756,85
29 036.Noto 15	Ripristino stradale sul luogo di esecuzione dell'intervento n. 29					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	335,34	335,34
30 038.39.40.M azzini/ Bo	Intervento fognario in via Mazzini e cortile Bonfiglio co ... de sul muro della rampa di accesso al cortile sopraelevato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'087,93	2'087,93
31	Intervento fognario in via Mazzini e cortile Bonfiglio co ... de sul muro							
	A RIPORTARE							21'745,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'745,95
038.39.40.M azzini/ Bo	della rampa di accesso al cortile sopraelevato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'087,93	2'087,93
32 044.Dei Siculi	Sondaggio e Riempimento voragine apertasi a margine di un pozzetto di fognatura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	402,82	402,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro							24'236,70
	TOTALE euro							24'236,70
	Data, 20/06/2019							
	Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

TABELLA RIEPILOGATIVA

Importo lavori al lordo	€ 24.236,70
Ribasso del 20%	€ 4.847,34
Importo lavori al netto	€ 19.389,36
IVA al 22%	€ 4.265,66
Totale spesa	€ 23.655,02

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the organization.

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal 19 LUG 2019 al 3 AGO 2019

col n. 1358 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio
!! del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!! dal 19 LUG 2019

!! al 3 AGO 2019

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11
!! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti
!! reclami.

!! dalla Residenza Municipale _____

!! IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.

Lentini, 19 LUG 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE SEGRETIARIO
(Agata Sempugnaro Cappello)